

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและสาธิตการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ เพื่อจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและสาธิตการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพเป็นหลัก และมีพันธกิจในการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น มุ่งหวังการจัดอบรมและบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ซึ่งอาคารที่ตั้งของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรการปรับปรุงอาคารเก่า 3 ชั้นเพื่อจัดตั้งคณะฯ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีละ 40 คนช่วง 4 ปีการศึกษา (2563-2566) ซึ่งในปัจจุบันอาคารสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ 2 ชั้นปี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มพื้นที่การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพ ที่กำหนดให้มีพื้นที่การจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพื้นที่การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์-สรีรวิทยา ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเพียงพอ เหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจากหุ่นจำลองเสมือนจริงครบทั้ง 5 สาขาหลักทางการพยาบาลเป็นอย่างน้อยในการจัดการเรียนการสอน และสำหรับการศึกษาด້วยตนเองของนักศึกษา

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/3.7 เป็นบุคคล...

อ.จ.น. Sme P. T. 10/12/65

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 12,500,000.-บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

4. คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ พร.4 พร.5 พร.6 และแบบรูปรายการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2565

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

7. วงเงินในการจัดหา

ราคากลาง 28,750,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 4.20% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานเตรียมการ

- งานรื้อถอนหรือย้ายอาคารและระบบสาธารณูปโภคเดิมที่อยู่ในขอบเขตก่อสร้างแล้วเสร็จ (ถ้ามี)
- งานล้อมย้ายต้นไม้และตัดต้นไม้แล้วเสร็จ
- งานสำรวจวางแนวปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานถมดินปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
- งานรั้วและประตูชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- ทำทางระบายน้ำชั่วคราวและถนนชั่วคราวรอบอาคารแล้วเสร็จ
- ทำงานเตรียมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

/งานก่อสร้าง...

กฤษณะ

สมชาย

ทศพร

เลขาฯ

Signature

งานก่อสร้างอาคาร

- งานตอกเสาเข็มและทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ผังบริเวณ (Site Layout)
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 40%
- Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 30%
- ขออนุมัติวัสดุก่อสร้างหมวดงานโครงสร้างแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 3.60% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานขุดดินและทำฐานรากอาคารแล้วเสร็จ
- งานต่อม่ออาคารและคานคอดินแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 80%
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ 40%
- Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 60%
- ขออนุมัติวัสดุก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับถัดจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาเป็นต้นไป

/งวดที่ 3...

วิบูลย์

สมชาย

ทศพร

พี

เลขาฯ

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 5.10% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานเสา คสล. ชั้น 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างถึงบ้ำบ้น้ำเสียแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ 80%
- Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 90%
- ขออนุมัติวัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายให้ 7.51% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานเสา คสล. ชั้น 2 รับชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานบันได คสล. ชั้น 1 ชั้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานวางระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ 80%
- Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 100%
- ขออนุมัติวัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับถัดจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาเป็นต้นไป

10/10/2561

งวดที่ 5...

วิกรม Smeek Twp

งวดที่ 5 จะจ่ายให้ 11% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานเสา คสล. ชั้น 3 รับชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานบันได คสล. ชั้น 3 ชั้นชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์
- งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อดับเพลิง ระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- ขออนุมัติวัสดุก่อสร้างหมวดงานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับถัดจากวันเริ่มดำเนินงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายให้ 14.40% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานโครงสร้างพื้นคานชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานบันได คสล. ชั้น 3 ชั้นชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคาพร้อมพื้นยกยกระดับแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากต้องรอติดตั้งอุปกรณ์
- งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)

/ส่งภาพถ่าย...

สมาน

Smee Pof

1090811

- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 10.60% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางเชื่อมอาคารแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อดับเพลิง ระบบประปา (ท่อน้ำดี) สุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข ภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 16.80% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานติดตั้งวัสดุหลังคาและอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายนอกแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ และส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ 40%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 40%
- งานทาสีภายในแล้วเสร็จ 40%

/-งานตกแต่ง...

อ.วิเศษ

สมชาย เรข

ท.วิเศษ
10 ก.ค. 67

- งานตกแต่งผิวสระธาธาบำบัดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อลม หัวจ่ายลมและหน้ากากลม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้งและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งครุภัณฑ์จัดจ้ำงหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคารแล้วเสร็จ 30%

งานภายนอกอาคาร

- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุม แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 13.50% เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 80%
- งานทาสีภายในแล้วเสร็จ 80%
- งานตกแต่งผิวบันไดและติดตั้งราวบันได,ราวกันตกแล้วเสร็จ 50%
- งานเบ็ดเตล็ดแล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้งและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์จัดจ้ำงหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคารแล้วเสร็จ 60%
- งานติดตั้งอุปกรณ์สระธาธาบำบัดพร้อมระบบประกอบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์อ่างสพาพร้อมระบบประกอบ แล้วเสร็จ





งานภายนอกอาคาร

- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ จากบ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง LOW VOLTAGE INCOMING (จากหม้อแปลงถึงเสาไฟก่อนเข้าอาคาร) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง COMMUNICAYION INCOMING (จากอาคารวิทยบริการถึงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ

พยาบาล) แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)

5 /- แผนงาน... 
  

- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 13.30% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้างอาคาร

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวบันไดและติดตั้งราวบันได, ราวกันตกแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งทางเชื่อมอาคารแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคารแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเวทีสำเร็จรูปแบบเคลื่อนย้ายได้ แล้วเสร็จ

งานภายนอกอาคาร

- งานถนนและทางเท้าด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ

งานเก็บรายละเอียดงาน

- งานเก็บรายละเอียดและเก็บความเรียบร้อยของงาน Defect List แล้วเสร็จ
 - ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท
- แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคคลากร
- เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่งรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบอาคาร (Testing & Commissioning) แล้วเสร็จ
 - รวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลงแผ่นบันทึกข้อมูล แล้วเสร็จ
 - ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual) พร้อมทั้งอะไหล่ (Spare Parts) (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

9. ติดต่อสอบถาม...

สุรินทร์ สมบูรณ์

10/25/67

9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518
E-mail eprocurement@kpru.ac.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ัญญะวัน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นำพิชัญ ธรรมทิเวศน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แก้วสม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์สมิตรา กันทาหงส์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกขพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมนตรี ประชุม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์เอกสิทธิ์ เทียนมาศ)